

一関支社の阿部です。入社して7年目を迎えました。
現在は、CADトレースや調査・測量等の補助を行っています。
まだまだ未熟で勉強の毎日ではありますが、何事にも積極的に取り組み、お客様のご要望にお答えできるよう頑張りますので、宜しくお願い致します。



BACK ISSUE

◆バックナンバーをお届け致します。ご希望の方は、本社または最寄りの支社までご連絡下さい。



2005 3月号



2005 4月号



2005 5月号



2005 6月号



2005 7月号



2005 8月号

KUJI ARCHITECTS NETWORK

本 社 岩手県盛岡市紺屋町3-11
TEL. 019-624-2020
FAX. 019-622-7720
[岩手県知事登録(け)第5号]
(社)岩手県建築士事務所協会会員

一 関 支 社 岩手県一関市地主町6-1
TEL. 0191-26-2006
FAX. 0191-23-7550

宮 古 支 社 岩手県宮古市新町1-2
TEL. 0193-71-1380
FAX. 0193-71-1381
[岩手県知事登録第1651号]

東京事務所 東京都中央区銀座5-15-1
南海東京ビル1F 岩手銀行プラザ内
TEL. 03-3524-8266
FAX. 03-3524-8292

仙 台 支 社 宮城県仙台市青葉区八幡
5-3-11 久慈設計仙台ビル
TEL. 022-727-8780
FAX. 022-727-8781
[宮城県知事登録第02510044号]
(社)宮城県建築士事務所協会会員

青 森 支 社 青森県青森市花園2-44-5
カーサ・ディ・ソーレA号
TEL. 017-765-4767
FAX. 017-765-4768
[青森県知事登録第1383号]

秋 田 支 社 秋田県秋田市保戸野千代田町9-43
保戸野パークビル1階
TEL. 018-867-8778
FAX. 018-867-8777
[秋田県知事登録第05-04A-0567号]

(社)公共建築協会会員 (社)日本建築家協会会員 (社)日本建築積算協会会員
(社)日本医療福祉建築協会会員 (社)日本建築士会連合会会員 (社)日本コンストラクション・マネジメント協会会員

[トウモロー] Tomorrow

未来のために、今できること。

9 SEP
月号

2005




【特集】
矢巾町学校給食共同調理場
花泉町立学校給食センター



KUJI ARCHITECTS STUDIO
株式会社 久慈設計



国際品質認証機関
ISO9001認証企業




矢巾町学校 給食共同調理場

施工地／
岩手県紫波郡矢巾町大字
室岡第9地割156番地6
竣工年月日／平成16年2月
構造／鉄骨造2階建
延床面積／1,176.50m²
給食数／3,000食

効率性・安全性を実現した施設

平成16年4月から本格稼動した矢巾町学校給食共同調理場では、オール電化システムを採用し、高効率を実現致しました。また、調理の全行程において、微生物による危害・危険を明確にし、重点的に監視と記録を行うHACCPの概念の導入により、徹底した衛生管理ができる施設と致しました。

花泉町立学校給食センター



周囲の環境に考慮した施設づくり

地域の給食センターとして地域の人々から親しんでもらうよう、周囲の環境との調和を図り落ち着いた雰囲気の施設と致しました。また町道からは建物の屋根部分が目に入る所以、車道に圧迫感を与えないよう、2階部分と1階部分の屋根に分け、その他の個所は平坦な屋根とし、勾配を緩くすることで高さを抑え、周囲に溶け込むような外観と致しました。

作業行程をワンウェイ化し、食の安全を守る施設づくり

すべての食材は、検収室でチェックされ、生のものはパススルー冷蔵庫を介し、下処理室へ移されます。下処理室では、食材ごとにラインを設け、専用ハッチなどで食材を調理室へ移します。このように汚染区域と非汚染区域を明確に分離することにより、衛生管理の徹底を計りました。



検収室 下

下处理室



調理室

衛生的に優れたドライシステムの採用

調理室は作業スペースと作業通路を広く取り、余裕のあるスペースと致しました。また搬入と搬出の開口部は折りたたみシャッターを使用し作業性を考慮しました。厨房機器は適温・適湿でフロアーに水を流さず換気も十分できるドライシステム方式を採用し、さらにつべての床下にピットを設け、メンテナンスが容易にできるよう配慮致しました。



コンテナプール

経済性を重視した環境づくり

2階からの見学や、蒸気が大量に発生する事などを考慮し、天井を高く吹き抜けとした調理部門とは対照的に、洗浄室は蒸気の発生が少ない為、天井の高さを抑えることにより建設コストを下げ、経済性を重視致しました。



燒物·揚物全